

ÁRAJÁNLAT

Raktár építése

Rábagyarmat

TITÁN-BETON Kft. 9970 Szentgotthárd Nyárfa út.4.

1.,	ÉNGY KÓD	Felépítmény szerelése	mennyiség	me	a	Referenciár	a összesen	d összesen
	34-001-0096181	Építőmesteri munkák Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése Acél tartószerkezetek.	56,52	m2		11 000		621 720
	45-001-1937806	Szakipari munkák Lakatos-szerkezetek elhelyezése Ajtók elhelyezése kétzárnyú kivitelben, 2500×3500-3000×3500 névleges méretig	3	db		125 000		409 924
	34-002-2248605	Könnyszerkezetes térlefedő burkolati rendszerek Egyhéjú profilos fémlemez elemekből, önfúró csavarokkal.30 mm hullámmagasságig, POLMETÁL trapézlemezrel.	58,3	m2		12 000		699 600
1		Összesen						1 731 244
3.,	ÉNGY KÓD	Járda és út						
	21-002-0014500	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, bármilyen talajban, 800,1-1000,0 m között	14	m3		2 000		28 000
	21-011-0016406	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV	14	m3		300		4 200
	21-011-0016636	Feltöltések földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatóval, osztályozatlan kavicsból	14	m3		13 200		184 800
	21-008-0016246	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörítési fok: 95%	14	m3		2 000		28 000
	61-004-0675351	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel,zúzottkőből.	2	m3		20 000		40 000
	62-002-0677711	Klasszikus útszegély készítése, alapárak kiemelése nélkül, betonhézagolással,	35	m		4 000		140 000
	61-006-2642250	Hengerelt zúzottkőpálya készítése, 2 cm vastagkötőanyag és 2 cm vastag fedőanyag terítéssel,zúzottkőből 10 cm vastagságban	73,5	m2		2 000		147 000
	34-003-2053605	Egyhéjú falburkoló rendszerek, sinus hullámlemez elhelyezése, 30 mm hullámmagasságig, falprofilból	85	m2		6 000		510 000
	43-003-0349791	Saroklemez szegély (külső/belső), színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 30 cm kiterített szélességgel	105	m		4 000		420 000
3		Összesen						1 502 000
4	ÉNGY KÓD	Statika						
	21-011-0016406	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV	22	m3		300		6 600
	21-003-0014884	Lemez alap földkiemelése közmű nélküli területen,gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,	22	m3		4 000		88 000
	23-003-0024335	Vasbeton lemez,lapkészítése C25/30 -minőségű készbetonból.	22	m3		60 000		1 320 000

		Talajnedvesség elleni szigetelés egy réteg minimum 0,09 mm vastag polietilén fólia					
	48-002-3298862	BACHL PE fólia B2 - kék, 4x25 m, vtg. 250 ?m	120	m2		200	24 000
4		statika összesen					1 438 600
5		villanyszerelés					
		Kábelszerű vezeték, 2-5 érű rézvezetővel, gyors vezetékösszekötővel, keresztmetszet: 2,5 mm2-ig	300	m		1 200	360 000
	71-009-0784946	Áramköri kiselosztók falön kívüli elhelyezéssel, kiselosztók 8 egységig	1	db		16 000	16 000
	71-008-1268945	Biztosítók, kismegszakítók elhelyezése, menettel, 16A	8	db		3 500	28 000
	71-010-4760911	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, nyitott, LED-es kivitelben	3	db		42 000	126 000
	71-010-3750673	Falon kívüli, vízmentes kültérlámpák elhelyezése, min. IP 54, LED-es kivitelben	2	db		12 000	24 000
	71-005-2643541	Csatlakozóaljzat elhelyezése, egyes csatlakozóaljzat (2P+F)	3	db		2 500	7 500
	71-005-3636225	Fali kapcsolók elhelyezése, sülyesztve, 6-16A egypólusú kapcsoló.	6			4 200	25 200
5		villanyszerelés összesen					586 700
		Raktár összesen nettó					5 258 544
		Áfa 27%					1 419 807
		Raktár összesen Bruttó:					6 678 351

Szentgotthárd, 2023.01.24.

Klemen Tamás ügyvezető

9970 Szentgotthárd, Nyárfa u. 4.
Áragszám: 13854476-2-13